

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana zużytych opraw oświetlenia drogowego na słupach nr 25 i 26 oraz uzupełnienie dodatkowo oprawy na słupie nr 26.					
1	KSNR 9 d.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KSNR 9 d.1 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 9 d.1 0902-02	Wymiana osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KSNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KSNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - bezpiecznik 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KSNR 5 d.1 0907-05	Montaż uzemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KSNR 5 d.1 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Andrzej Krzysztof Skórski
*projektowanie nadzór kierowanie
spec. instalacje, sieci, urządzenia elektr
opr. bud. 36/19/08*