

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bed-
narz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACÓW ORAZ URZĄDZENIE TERENÓW ZIELO-
NYCH I MIEJSC REKREACYJNYCH

ADRES INWESTYCJI : SŁABUSZOWICE działka nr ewid 131/2 i 132/8

INWESTOR : Gmina Lipnik ,Lipnik 20 , 27 - 540 Lipnik

ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

inż. Maria Bednarz
Upr. bud. Nr 701/21/83 do kierowania
nadzorowania nad robotami budowlanymi
i projektowanie rozwiązań
architektoniczno-konstrukcyjnych
w ograniczonym zakresie
Czł. Izby SWK/BO/1917/02

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:

0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		UTWARDZENIE TERENU			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm			
	0101-02	5.0*12.0+15*9.0	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	(2*5.0+2*12.0+2*9.0+2*15.0)*0.30*0.30	m ³	7.380	
				RAZEM	7.380
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce	m		
d.1	0403-03	cementowo-piaskowej	m	61.000	
		10.0+12.0+9.0+2*15.0		RAZEM	61.000
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce	m		
d.1	0403-03	cementowo-piaskowej NAJAZDOWY	m	21.000	
		12.0+9.0		RAZEM	21.000
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 5 cm grubość po za-	m ²		
d.1	0106-03	gęszczeniu	m ²	195.000	
	0106-04	195.0		RAZEM	195.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.1	0114-05	gęszczeniu 15 cm	m ²	195.000	
		195.0		RAZEM	195.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-	m ²		
d.1	0114-07	gęszczeniu 8 cm	m ²	195.000	
		195.0		RAZEM	195.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.1	0511-03	cementowo-piaskowej	m ²	195.000	
		195.0		RAZEM	195.000
2	4511271	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH			
	0-5				
9	KNR-W 2-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po-	m ²		
d.2	01 0119-01	mocą spycharek	m ²	260.000	
		260.0		RAZEM	260.000
10	KNR-W 2-	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	01 0510-01		m ²	260.000	
	analogia	260.0		RAZEM	260.000
11	KNR-W 2-	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm hu-	m ²		
d.2	01 0510-02	musu	m ²	260.000	
	analogia	Krotność = 5		RAZEM	260.000
		260.0			
12	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sieciem z przykryciem na-	m ²		
d.2	0209-03	sion po wysiewie humusem	m ²	260.000	
		260.0		RAZEM	260.000
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płas-	szt.		
d.2	0303-06	kim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :	szt.	5.000	
		0.7 m		RAZEM	5.000
		5			
14	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.	szt.		
d.2	0324-05	IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
15	KNR 2-21	Ławki metalowe z siedziskiem drewnianym	szt		
d.2	0607-01		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-	Obudowa dekoracyjna studni - deska gr. 25mm , ostrugana , impreg-	m ²		
d.2	02 20203-	nowana , lakierowana .			
	02				
	analogia	5.0*1.0+2.5*0.25	m ²	5.625	
				RAZEM	5.625